



备注：

1. 出入口区域原地面为混凝土与石板混合地面，混凝土地面面积约为 140m^2 （含道闸设施），石板路面面积约 650m^2 。
2. 由于地面不均匀沉降，原地面拆除后需要根据现场情况重新放坡，基层掺石灰粉夯实。
3. 路面结构为水稳层20cm，粗沥青6cm，细沥青2cm（参照市政道路做法）。
4. 井盖区域施工时需要拆除原有井盖，路面施工后按照新作路面坡度新作井盖。

西咸院区南门出入口路面改造示意图

工程名称	图纸名称
西咸院区南门出入口路面改造项目	路面改造示意图
制图	审核