

门诊输液大厅和日间化疗大厅改
造项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：门诊输液大厅和日间化疗大厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：门诊输液大厅和日间化疗大厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：门诊输液大厅和日间化疗大厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	装饰装修工程								
2	电气工程								
3	弱电工程								
4	给排水工程								
5	医气工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	BB001	拆除吧台 [项目特征] 1. 尺寸:宽710mm*长910mm, 具体情况以现场为准 2. 垃圾清理及外运	项	1
2	BB002	拆除墙体 [项目特征] 1. 拆除原有墙体200厚加气块 2. 垃圾清理及外运	m3	6.64
3	BB004	拆除隔断 [项目特征] 1. 拆除玻璃隔断100mm厚 2. 垃圾清理及外运	m2	22.79
		新建部分		
4	020209001001	100mm厚轻钢龙骨隔断 [项目特征] 1. 基层龙骨: C50轻钢龙骨 2. 基层板: 双面9mm阻燃板 3. 面层板: 双面8mm无机预涂抗菌板 4. 墙体厚度: 100mm厚, 高度1.5m 5. 墙体上表面做法与墙体侧面做法一致 6. 与地面连接方式: 螺栓连接	m2	68.03
5	010603001001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 不锈钢方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.523
6	020209001003	150mm厚轻钢龙骨隔断 [项目特征] 1. 基层龙骨: C100轻钢龙骨 2. 基层板: 双面9mm阻燃板 3. 面层板: 双面8mm无机预涂抗菌板 4. 墙体厚度: 150mm厚, 高度1.5m 5. 墙体上表面做法与墙体侧面做法一致 6. 与地面连接方式: 螺栓连接	m2	32.43
7	020209001004	350mm厚轻钢龙骨隔断 [项目特征] 1. 基层龙骨: C150轻钢龙骨*2 2. 基层板: 双面9mm阻燃板 3. 面层板: 双面8mm无机预涂抗菌板 4. 墙体厚度: 350mm厚, 高度1.5m 5. 墙体上表面做法与墙体侧面做法一致 6. 与地面连接方式: 螺栓连接	m2	34.2
8	020209001002	弧形树脂抗菌板隔墙 [项目特征]	m2	117.71

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 面层板：双面8mm树脂抗菌板 2. 面板尺寸：高度1.4m，长0.9m+弧0.637m 3. C75轻钢龙骨		
9	BB003	亚克力板挡板 [项目特征] 1. 尺寸：高度1.4m，厚度20mm，长度0.3m 2. 材质：亚克力板	套	54
10	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 基层龙骨：D60主龙骨60mm*24mm*0.5mm，包含 $\varnothing 8$ 全丝吊件、吊杆、 $\varnothing 8$ 膨胀螺栓 2. 面层板：单层9.5mm厚石膏板 3. 面层涂料：涂刷2遍腻子，打磨平整后涂刷2遍乳胶漆	m ²	219.28
11	020201002001	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1. 腻子2遍，打磨平整 2. 涂刷2遍乳胶漆	m ²	121.93
12	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层龙骨：C50轻钢龙骨 2. 基层板：9mm阻燃板 3. 无机预涂抗菌墙板1200*2400*8MM 4. 部位：穿刺室处	m ²	14.34
13	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙面基层处理 2. 墙面瓷砖600*1200铺设	m ²	122.88
14	020205003001	块料柱面 [项目特征] 1. 柱面基层处理 2. 柱面瓷砖600*1200铺设	m ²	52.92
15	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 50MM高不锈钢踢脚线	m ²	0.56
16	BB005	输液台（儿童） [项目特征] 1. 20mm石英石台面 2. 石英石下挂20mm 3. 20mm厚实木颗粒板 4. 木饰面板	m	6.54

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AL1 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号: 桥架 2. 规格: 200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支架制作、安装	m	61.53
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	796.83
4	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	389.7
5	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:桥架穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	981.2
6	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	472.68
7	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单极开关 2. 安装方式:暗装,距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称:金属强电桥架 2. 材质:200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	47
2	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 名称:呼叫器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	82
3	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV2*0.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	2664.18
4	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 名称:6类网线 [工程内容] 1. 敷设、测试	m	2794.52
5	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:20*12 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	1079.52
6	031103020001	光缆 [项目特征] 1. 名称:单芯光纤 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	2699.18
7	031103023002	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 名称:电视插座 2. 安装方式: [工作内容] 1. 安装、卡接	个	54

措施项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 户内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PP-R 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	32.92
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 户内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R (S5) 塑料管 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	7.41
3	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 名称: 自动排气阀 配截止阀 2. 规格: DN15 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 参数详见设计说明 [工作内容] 1. 安装	个	1
4	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1
5	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格: DN15	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
6	030801006001	不锈钢软管连接 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水、热水 3. 材质：不锈钢 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	根	4
		热水		
7	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位：户内 2. 输送介质：热水 3. 材质：PP-R(S5) 塑料管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	6.86
		排水		
8	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：U-PVC 4. 规格：DN50 5. 连接形式：粘接 6. 采用30mm厚橡塑保温管进行管道防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 泄漏试验	m	3.34
9	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质：陶瓷	组	2

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 医气工程

专业: 工业管道工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		负压吸引系统		
1	030601006005	低压不锈钢管 [项目特征] 1. 材质: 304 不锈钢管 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN15 4. 输送介质: 负压废气 [工作内容] 1. 安装 2. 套管制作、安装 3. 脱脂	m	75.91
2	030601010011	低压铜管 [项目特征] 1. 材质: 脱脂无缝紫铜管 2. 连接形式: 焊接连接 3. 规格: DN15 4. 输送介质: 负压废气 5. 工作压力: <0.6MPa [工作内容] 1. 管道、管件安装	m	355.47
3	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称: 负压吸引终端 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	82
		氧气系统		
4	030601006004	低压不锈钢管 [项目特征] 1. 材质: 304 不锈钢管 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN25 4. 输送介质: 负压废气 [工作内容] 1. 安装 2. 套管制作、安装 3. 脱脂	m	75.91
5	030601010028	低压铜管 [项目特征] 1. 材质: 脱脂无缝紫铜管 2. 连接形式: 焊接连接 3. 规格: DN15 4. 输送介质: 氧气 5. 工作压力: <0.6MPa [工作内容] 1. 管道、管件安装	m	292.32
6	030607002001	低压焊接阀门 [项目特征] 1. 名称: 氧气专用截止阀	个	14

分部分项工程量清单

工程名称：医气工程

专业：工业管道工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：医气工程

专业：工业管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：医气工程

专业：工业管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：医气工程

专业：工业管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：医气工程

专业：工业管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：医气工程

专业：工业管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]